

Klimaanlagenausfall / Überhitzung im Serverraum

INFRASTRUKTUR

✓ Richtig vorbeugen

- Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren mit automatischer Alarmierung einsetzen.
- Regelmäßige Wartung der Klimatechnik einplanen.
- Ausreichend Abstand und Luftzirkulation um Serverschränke sicherstellen.
- Nach Möglichkeit redundante Kühlung für kritische Räume einplanen.

■ Im Ernstfall – Schritt für Schritt

Vorfall-Protokoll (bitte ausfüllen)

Datum:
Uhrzeit:
Betroffenes System / Gerät:
Gemeldet durch:
Gemeldet an (IT-Verantwortlicher):

- 1. Temperatur im Serverraum prüfen, sofern möglich.
- 2. Bei kritischer Temperatur: nicht-essenzielle Systeme kontrolliert herunterfahren, um Wärmeentwicklung zu senken.
- 3. Türen zum Serverraum offen lassen, sofern das die Situation nicht verschlimmert (z. B. Staub, Feuchtigkeit von außen beachten).
- 4. IT-Dienstleister und Haustechnik/Klimaservice informieren.
- 5. Systeme erst nach Rückkehr zu normaler Temperatur wieder hochfahren.
- 6. Vorfall dokumentieren, Ursache der Überhitzung klären.